



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ที่ ตง ๗๘๕๐๓/๖๗

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายน้ำตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ ขอบเขตงาน

เพื่อให้การกำหนดราคากลางเป็นปัจจุบันก่อนดำเนินการจัดจ้าง โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และ  
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเกณฑ์ในการประกอบพิจารณาใช้ราคาตั้งต่อไปนี้

๑. ค่าวัสดุที่ใช้ ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวง  
พาณิชย์ ของจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง และวัสดุใดที่ไม่มีในราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจ  
การค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการใช้ราคาตามท้องตลาด

๒. ค่าแรงงานใช้ราคาตั้งต่อไปนี้

ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง  
ใหม่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๓. ค่า Factor F ใช้ค่า Factor F งานก่อสร้างประเภทงานถนน ๑.๓๘๒๒ (เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%  
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖% เงินประกันผลงานหัก ๕% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% บัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคา  
กลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตาย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง เป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดราคากลาง  
ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้ เนื่องจากค่างานต้นทุนน้อยกว่า ๕ ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวชุริชัย เทพรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิระศักดิ์ ไจระจ่าง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ


ความเห็น..... *กทพ*



(นายจรศักดิ์ เขียวไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ความเห็น..... *ไศยกุลวงศ์*



(นางสาวนุชรี เทพรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

คำสั่ง ..... *สมชาย*



(นายสมชาย สงรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตายน้ำตายน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอร้อยภู  
จังหวัดตรัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตายน้ำตายน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอร้อยภู  
จังหวัดตรังตามแบบที่อบต.หนองบัวกำหนด ตามประมาณการราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร. ๕ (๑ แผ่น)

๕.๒ พร. ๔ (๑ แผ่น)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นางสาวนุชรี เทพรัตน์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายจิระศักดิ์ ใจกระจ่าง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ



รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาน้ำตาย ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ดำเนินการ ถนนสาย นาน้ำตาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต. หนองบัว กำหนด จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	303,533.15	1.3822	419,543.52	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	4,000.00	1.0000	4,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			423,543.52	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			420,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	720.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	583.33 บาท/ตร.ม. ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.หนองบัว ที่.....111...../2561.....ลงวันที่ .....2.....มีนาคม..2561.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....  
 (นางสาวสุนทรีย์ เทพรัตน์)

ลงชื่อ.....  
 (นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

ลงชื่อ.....  
 (นายจิระศักดิ์ ไจกระจำง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอธัญญา จังหวัดตรัง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นาน้ำตาย ผิวจราจร

กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 180.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสาย นาน้ำตาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอธัญญา จังหวัดตรัง

ออกแบบ/ประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

ตามแบบที่ อบต.หนองบัว กำหนด

จำนวน

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

6

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาโดย

นาย จีระศักดิ์ ใจกระจ่าง นายช่างโยธา

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานกรวดบดอัดพื้นทางเดิม(หินคลุก) * - ขุดหรือคันทางเดิม (10 ซม.) แล้วบดทับ	900.00 ตร.ม.	-	-	8.60	7,740.00	7,740.00
2	งานไหล่ทางหินคลุก (เนื้อ 25 % )	27.00 ลบ.ม	253.00	6,831.00	20.00	540.00	7,371.00
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	36.00 ลบ.ม	373.00	13,428.00	20.00	720.00	14,148.00
4	งานผิวจราจรคอนกรีต - คอนกรีต (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 ksc)	108.00 ลบ.ม	1,820.00	196,560.00	306.00	33,048.00	229,608.00
5	งานเหล็กเสริม - Wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 m. - RB Ø 15 มม. @ 0.30 m. - RB Ø 19 มม. @ 0.50 m. - DB Ø 12 มม. (L=0.50 m.@0.50 m.) - ลวดผูกเหล็ก NO.18	720.00 ตร.ม. 0.15 ตัน - ตัน - ตัน - กก.	35.00 21,000.00 - - -	25,200.00 3,150.00 - - -	5.00 3,401.00 - - -	3,600.00 510.15 - - -	28,800.00 3,660.15 - - -
6	งานไม้แบบข้าง - ไม้แบบและค้ำยัน (คิด 25%) - ค่าแรงงานประกอบแบบข้าง(คิด 2 ข้าง)	13.50 ตร.ม. 360.00 ม.	500.00 -	6,750.00 -	- 12.00	- 4,320.00	6,750.00 4,320.00
7	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) - ขนาด Ø 0.80 ม. - ขนาด Ø 1.00 ม.	- ท่อน - ท่อน	- -	- -	- -	- -	- -
8	งานรอยต่อคอนกรีต - แผ่นโฟม หน้า 1 นิ้ว - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต - ยางแอสฟัลท์	10.00 แผ่น 68.00 ม. 8.00 ลิตร	20.00 - 32.00	200.00 - 256.00	- 10.00 -	- 680.00 -	200.00 680.00 256.00
รวมราคาค่าต้นทุน				252,375.00		51,158.15	303,533.15