



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๑๗  
ที่ ตง ๗๘๕๐๓/๑๐ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงาน โครงการขุดลอกห้วยวัดล่องน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง


เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่ ๕๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางงาน โครงการขุดลอกห้วยวัดล่องน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางแล้วในวงเงินก่อสร้างเป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.- (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการขุดลอกห้วยวัดล่องน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชาญยุทธ ไชยกาล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายจีระศักดิ์ ใจกระจ่าง)

อนุมัติและดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ความเห็น   
(ลงชื่อ)   
(นางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ความเห็น .....  
(ลงชื่อ)   
(นายสมชาย สงรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกห้วยวัดล่องน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกห้วยวัดล่องน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง กว้าง  
๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
(ตามแบบ อบต.กำหนด)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
  - ๕.๒ บัญชีรายละเอียดประมาณงาน (ปร.๔)
  - ๕.๓ .....
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอรรณนัยพร พักตร์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นายชาญยุทธ ไชยกาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  - ๖.๓ นายจีระศักดิ์ ใจกระจ่าง ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  - ๖.๔ .....
  - ๖.๕ .....

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง		
ส่วนราชการ	โครงการขุดลอกหัววัดล่องน้ำ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร		
	พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง		
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนากะ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว		
แบบเลขที่	ตามที่แบบ อบต.หนองบัว กำหนด	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	148,939.82	1.3472	200,651.73	
2	ประเภทงาน โครงสร้างและท่อระบายน้ำ	32,556.80	1.2509	40,725.30	
3	ค่ายกเครื่องจักร	4,000.00	1.0000	4,000.00	
4	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	<b>เงื่อนไข</b>			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			248,377.03	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			248,000.00	
	<b>ตัวอักษร</b>	<b>สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน</b>			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.	ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.50 บาท		

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ตามคำสั่ง อบต.หนองบัว ที่...530.../2558.....ลงวันที่ ...18....พฤศจิกายน...2558.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรรณนัยพร พักตร์จันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญยุทธ ไชยกาล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายจีระศักดิ์ ใจกระจำง)

สรุปผลการประเมินราคา

โครงการชุดออกหน่วยวัดต่อน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดศรีสะเกษ

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร

จำนวน	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา	บาท/หน่วย	รวมเงิน	บาท	Factor	ราคาตลาดรวมเฉลี่ย	
									บาท/หน่วย	บาท
	<b>1. งานเตรียมพื้นที่</b>									
1.1	งานถมดินและคันค้ำ	2,090.00	ตร.ม.	2.49		5,204.10		1.3472	3.35	7,001.50
1.2	งานขุดเปิดทางน้ำ	1.00	งาน	3,000.00		3,000.00		1.3472	4,041.60	4,041.60
	<b>2. งานดิน</b>									
2.1	งานขุดเปิดทางน้ำดิน ปรับถมดินในพื้นที่	-	ลบ.ม.	-		-		1.3472	-	-
2.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ปรับถมดินในพื้นที่	1,285.50	ลบ.ม.	52.21		67,115.95		1.3472	70.33	90,409.21
2.3	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ปรับถมดิน	427.50	ลบ.ม.	52.21		22,319.77		1.3472	70.33	30,066.07
2.4	งานถูกรัง / หินผุ									
	- ถูกรัง / หินผุ บดอัดแน่น (เนื้อ 25 %)	285.00	ลบ.ม.	180.00		51,300.00		1.3472	242.49	69,109.65
2.5	งานดินขุดเปิดทางน้ำ ปรับถมดินในพื้นที่	-	ลบ.ม.	-		-		1.3472	-	-
	<b>3. งานโครงสร้าง</b>									
3.1	งานคอนกรีตหยาบ	2.54	ลบ.ม.	2,000.00		5,080.00		1.2509	2,501.80	6,354.57
3.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	-	ลบ.ม.	-		-		1.2509	-	-
3.3	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4.00 มม. @ 0.25 ม.	25.42	ตร.ม.	40.00		1,016.80		1.2509	50.03	1,271.76
	<b>4. งานท่อและอุปกรณ์</b>									
4.1	- ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม.	7.00	ท่อน	3,000.00		21,000.00		1.2509	3,752.70	26,268.90
4.1	- ท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม.	7.00	ท่อน	780.00		5,460.00		1.2509	975.70	6,829.90
	<b>5. งานติดตั้ง</b>									
5.1	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	3,000.00		3,000.00		1.0000	3,000.00	3,000.00
5.2	ค่ายกเครื่องจักร	1.00	งาน	4,000.00		4,000.00		1.0000	4,000.00	4,000.00
	หมายเหตุ					รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรง	188,496.62			248,353.16
						ปรับลดราคาทำก่อสร้างลงเหลือ				248,000.00

1.3472  
1.0000

ลงชื่อ



ประมาณราคา

( นาย ชีระศักดิ์ โภกระจง )

นางช่างโยธา