



## บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๑๗  
ที่ ตง ๗๕๕๐๓/๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงาน โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขวัญ หมู่ที่ ๗  
ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวที่ ๕๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขวัญ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้กำหนดราคากลางแล้วในวงเงินก่อสร้างเป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขวัญ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอรัญญา จังหวัดตรัง



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายชาญยุทธ ไชยกาล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายจิระศักดิ์ ใจกระจ่าง)

อนุมัติและดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ความเห็น   
(ลงชื่อ)   
(นางพรรณนิภา สิงห์สุวรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ความเห็น   
(ลงชื่อ)   
(นายสมชาย สงรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร /หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่าง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายขวัญ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอรำไพบุรี จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ บัญชีรายละเอียดประมาณงาน (ปร๔)

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นายชาญยุทธ ไชยกาล ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

๖.๓ นายจิระศักดิ์ ใจกระจำง ตำแหน่ง นายช่างโยธา

๖.๔ .....

๖.๕ .....



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายบ้านนายขวัญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบเลขที่ ตามที่แบบ อบต.หนองบัว กำหนด จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	357,911.35	1.3574	485,828.87	
	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000.00	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			488,828.87	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			488,000.00	
	ตัวอักษร	สีแสดแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	800.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	610.00 บาท/ตร.ม.      ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.50 บาท			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.หนองบัว ที่...501.../2558.....ลงวันที่ ...10...พฤศจิกายน...2558.....

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัฐนัยพร พักตร์จันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญยุทธ ไชยกาล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายจีระศักดิ์ ใจกระจำง)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายขวัญ ผิวจราจร

กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 200.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายบ้านนายขวัญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

ออกแบบ/ประมาณราคา

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่

ตามแบบที่ ที่อบต. หนองบัว กำหนด

จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประมาณราคาโดย

นาย จีระศักดิ์ ไจกระจ่าง นายช่างโยธา

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเกรดบดอัดพื้นทางเดิม(หินคลุก) - ขุดรื้อคันทางเดิม (10 ซม.) แล้วบดทับ	1,000.00 ตร.ม.	-	-	14.13	14,130.00	14,130.00
2	งานไหล่ทางหินคลุก (เพื่อ 25 %)	37.50 ลบ.ม	327.00	12,262.50	20.00	750.00	13,012.50
3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	40.00 ลบ.ม	447.00	17,880.00	20.00	800.00	18,680.00
4	งานผิวจราจรคอนกรีต - คอนกรีต (กำลังอัดรูปลูกบาศก์ 240 ksc)	120.00 ลบ.ม	1,858.00	222,960.00	306.00	36,720.00	259,680.00
5	งานเหล็กเสริม - Wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 m. - RB Ø 15 มม. @ 0.30 m. - RB Ø 15 มม. @ 0.50 m. - DB Ø 12 มม. (L=0.50 m.@0.50 m.) - ลวดผูกเหล็ก NO.18	800.00 ตร.ม. 0.17 ตัน - ตัน - ตัน - กก.	35.00 22,992.15 - - -	28,000.00 3,908.67 - - -	5.00 4,100.00 - - -	4,000.00 697.00 - - -	32,000.00 4,605.67 - - -
6	งานไม้แบบข้าง - ไม้แบบและค้ำยัน (คิด 30%) - ค่าแรงงานประกอบแบบข้าง(คิด 2 ข้าง)	18.00 ตร.ม. 400.00 ม.	532.71 -	9,588.78 -	- 12.42	- 4,968.00	9,588.78 4,968.00
7	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3) - ขนาด Ø 0.60 ม. - ขนาด Ø 1.00 ม.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
8	งานรอยต่อคอนกรีต - ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง - ยางแอสฟัลท์	76.00 ม. 15.20 ลิตร	- 32.00	- 486.40	10.00 -	760.00 -	760.00 486.40
รวมราคาค่าต้นทุน				295,086.35		62,825.00	357,911.35